

**82129040**  
**TAMMELAN KUNTA**  
**EERIKKILÄN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA**

Liite 1.

**KUSTANNUSARVIO**

**LÄNTINEN VESIHUOLTOLINJA:**

		laatu	yks.	määrä	yksikkö- hinta €	kustannus €
Putket ja laitteet (sis. asennuksen)	paineviemäri	PEH 110-10	m	4800	10	48 000
	vesijohto	PEH 110-10	m	4800	10	48 000
	Jv-pumppaamo		kpl	2	30000	60 000
Maatyöt	johtokaivanto	metsä	m	4200	50	210 000
	louhinta		m	600	110	66 000
Runkolinjan yleiskulut (n. 10%)						43 000
<b>Kustannukset yhteensä</b>						<b>475 000</b>

**ITÄINEN VESIHUOLTOLINJA**

		laatu	yks.	määrä	yksikkö- hinta €	kustannus €
Putket ja laitteet (sis. asennuksen)	paineviemäri	PEH 110-10	m	7500	10	75 000
	vesijohto	PEH 110-10	m	7500	10	75 000
	Jv-pumppaamo		kpl	4	30000	120 000
Maatyöt	johtokaivanto	pelto	m	500	30	15 000
	johtokaivanto	metsä	m	6200	50	310 000
	louhinta		m	800	110	88 000
Runkolinjan yleiskulut (n. 10%)						68 000
<b>Kustannukset yhteensä</b>						<b>751 000</b>

Hollolassa 17. päivänä kesäkuuta 2010

**RAMBOLL FINLAND OY**

Marko Loikkanen  
projektipäällikkö

Riku Ylimäki  
suunnittelija